



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

696/П-24-АНО/АР

Том 3.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Москва 2025
Шифр 24-108



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1
I этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

696/П-24-АНО/АР

Том 3.1

Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

Москва 2025
Шифр 24-108

	б_3) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.	18
	в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	18
	г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	18
	д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	23
	е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	24
	ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)	25
	з) описание и обоснование принятых объёмно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований	25
	з_2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения	25

Графическая часть

696/П-24-АНО/АР	лист 1	Фасады 1-12 и А-Ж	
696/П-24-АНО/АР	лист 2	Фасады 12-1 и Ж-А	
696/П-24-АНО/АР	лист 3	Фасады А - Ж по оси 3, Ж - А по оси 10, Г - Ж и Д-Ж/7, Ж - Д/ 6	
696/П-24-АНО/АР	лист 4	План подвала	
696/П-24-АНО/АР	лист 5	План 1-го этажа	
696/П-24-АНО/АР	лист 6	План 2-го этажа	

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АР-С	Лист
							2

696/П-24-АНО/АР	лист 7	План 3-го этажа	
696/П-24-АНО/АР	лист 8	План 4-го этажа	
696/П-24-АНО/АР	лист 9	План чердака	
696/П-24-АНО/АР	лист 10	План кровли	
696/П-24-АНО/АР	лист 11	Разрезы 1-1 и 2-2	
Прилагаемые документы			
-	-	-	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АР-С

Лист

Текстовая часть

Общая часть.

В настоящей проектной документации разработаны общие объемно-планировочные и архитектурные решения по выполнению капитального ремонта ГБОУ города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1.

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Задание на проектирование;
- Брендбук «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования.

Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы»;

- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем, обмерные чертежи по объекту: Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1, выполненное в 2024-м году ООО «ДИСС-ПРОЕКТ»;

- Инженерно-геологические изыскания. Технический отчет. Выполнены в 2024-ом году ООО «ДИСС-ПРОЕКТ».

Перечень нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.05.2024 г.);
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 25.12.2023 г.);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023г.);
- Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Закона города Москвы от 17.01.2001г. №3 (с изменениями на 20 февраля 2019г.) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур г. Москвы»;
- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76;
- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

Согласовано:				
Взам. инв. №				
Подпись и				
Инв. № подл.				

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Семак			04.26	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шепелев			04.26		П	1	23
ГАП		Зайцева			04.26				
Н.контр.		Мирошниченко			04.26				
ГИП		Мелихов			04.26				

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23- 03-2003;
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия»;
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия».
- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей».

а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

В существующем здании располагается Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1.

Здание построено в 1937-м году по индивидуальному проекту и переоборудовано в 1954 г.

Здание четырехэтажное, с подвалом под частью здания.

Объемно-пространственная структура здания – сложная Е-образной конфигурации в плане.

Габариты здания в координационных осях - 47,95 x 61,85 м.

Высота здания (архитектурная) – 21,07 м от уровня земли (СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Приложение А, п.А12).

Высота здания (пожарно-техническая) – 14,77 м от поверхности проезжей части для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа в наружной стене (СП 1.13130.2020 п.3.1).

За условную отметку $\pm 0,000$ принят уровень чистого пола первого этажа, равный абсолютной отметке 146,37.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Степень огнестойкости – I.

Функциональное назначение здания: Согласно О К 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Ограждающие наружные несущие конструкции стен и внутренние стены здания – кирпичные на цементно-песчаном растворе, междуэтажные и чердачные перекрытия – сборные железобетонные (ребристые и многопустотные плиты) и монолитные железобетонные. Плиты опираются на железобетонные сборные балки и металлические балки из прокатных двутавров.

Пространственная жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой стен и перекрытий.

Фундаменты наружных и внутренних стен - ленточные из кладки бутового камня.

Несущие стены здания – кладка из одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружная верста выполнена из силикатного одинарного кирпича на цементно-песчаном растворе. Общая толщина кладки составляет 510 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							2

На первом этаже расположены вестибюль с зоной для ожидания, комната охраны, гардеробы для учителей и учеников, кабинеты для персонала школы, учебные кабинеты для учащихся школы, медицинская блок с кабинетом врача, процедурной и туалетом с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, уборные для

Формат А4

учащихся, персонала и универсальной уборной для МГН, ПУИ, помещения пищеблока с обеденным залом, раздевалные для спортивного зала, тренерская с санузелом, кабинеты материальной технологии с кладовой, коридоры и лестничные клетки.

На втором этаже расположены учебные кабинеты для учащихся, гимнастический зал с раздевальными, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры с зонами для отдыха во время перемены и лестничные клетки.

Количество учащихся, одновременно находящихся в гимнастическом зале, включая преподавателя, не превышает 14 человек.

На третьем этаже расположены учебные кабинеты для учащихся, многофункциональный информационный библиотечный центр с закрытым хранением книг, кабинет для индивидуальных занятий, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры с зонами для отдыха во время перемены и лестничные клетки.

Количество учащихся, одновременно находящихся в многофункциональном информационном библиотечном центре, включая работника, не превышает 46 человек.

На четвертом этаже расположены учебные кабинеты, учебный кабинет для естествознания с лаборантской, кабинет для индивидуальных занятий, актового зала, технический центр, гримерная и кладовая инвентаря, уборные для учащихся, туалет для персонала, ПУИ, помещения СС, кладовые, коридоры и лестничные клетки.

б) обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства.

Проектные решения по капитальному ремонту.

Архитектурно-планировочные решения поддерживают принципы современной образовательной среды:

- открытость (доступность единого образовательного пространства для всех участников);
- приватность (предоставление возможности самостоятельной работы, индивидуальное использование элементов пространства, право на уединение);
- полифункциональность (использование помещений под различные виды деятельности, комбинирование отдельных зон под определенные задачи при сохранении основной функции пространства);
- эффективность (расширение функций рекреаций, коридоров, в том числе использование магнитно-маркерного покрытия стен);
- трансформируемость (возможность изменения предметно-пространственной среды, использование мобильной, модульной мебели);
- интерактивность (выстраивание диалога с обучающимися при помощи «третьего учителя» и интерактивных поверхностей).

Проектные решения по зданию разработаны на основании брендбука «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы.

Капитальный ремонт выполнен на основании Технического заключения по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем, обмерных чертежей по объекту и задания на проектирование.

Ремонт выполняется без изменения существующего функционального назначения основных помещений, а также объёмно-пространственных характеристик и технико-экономических показателей здания.

Настоящими проектными решениями, проводимыми в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания, конструктивных и объёмно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации

Взам. инв. №	Проектные решения по зданию разработаны на основании брендбука «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы. Капитальный ремонт выполнен на основании Технического заключения по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем, обмерных чертежей по объекту и задания на проектирование. Ремонт выполняется без изменения существующего функционального назначения основных помещений, а также объёмно-пространственных характеристик и технико–экономических показателей здания. Настоящими проектными решениями, проводимыми в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания, конструктивных и объёмно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации						
Подпись и дата							
Инв. № подл							
						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

и эвакуационных выходов, которые остаются без изменений, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение объёмно-планировочных и технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

По результатам обследования здания проектными решениями в рамках работ по капитальному ремонту предусмотрены следующие виды работ:

Фасады.

- демонтаж существующего наружного утеплителя толщ. 150 мм;
- демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали;
- замена отлива цоколя здания, в уровне спортивного зала из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм, 210 мм, 510 мм с полимерным покрытием в заводских условиях;
- замена отлива межэтажных карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 152 мм, 220 мм, 135 мм, 152 мм с полимерным покрытием в заводских условиях;
- монтаж фасадной теплоизоляционной композиционной системы CANR с минераловатным утеплителем ($\rho=130\text{кг/м}^3$; $\lambda=0,046\text{м}^2\cdot^\circ\text{C/Вт}$), и с последующим наружным декоративным слоем из минеральной цементно-известковой штукатурки 2 мм фактура "Шуба" и окрашенной высокопаропроницаемой самоочищающейся силикатной краской в 2 слоя.

Применение следующих материалов:

- краска силикатная высокопаропроницаемая самоочищающаяся в 2 слоя;
- декоративная минеральная "камешковая" штукатурка фракцией 2 мм -2-3 мм;
- грунтовочный состав;
- фасадная щелочестойкая стеклосетка в уровне 1 -го этажа; выше 1-го этажа - щёлочестойкая сетка для фасадных работ ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 или аналог;
- базовый штукатурный слой - 5-7 мм;
- утеплитель минераловатный ($\rho=130\text{кг/м}^3$; $\lambda=0,046\text{м}^2\cdot^\circ\text{C/Вт}$) толщиной 150 мм с фиксацией тарельчатым дюбелем (5 шт/ м2);
- клей для приклей утеплителя;
- грунтовка.
- отделка оконных откосов минераловатным утеплителем ($\rho=130\text{кг/м}^3$; $\lambda=0,046\text{м}^2\cdot^\circ\text{C/Вт}$) толщиной 50 мм на ширину 80 мм по периметру заменяемых оконных проемов.
- оштукатуривание рустов с последующим окрашиванием краской, как и по основному фасаду;
- оштукатуривание межэтажных карнизов с последующим окрашиванием краской, как и по основному фасаду;
- оштукатуривание кровельного карниза с последующим окрашиванием краской, как и по основному фасаду;
- оштукатуривание полуколонн с последующим окрашиванием краской, как и по основному фасаду;
- монтаж оконных отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 380 мм с полимерным покрытием в заводских условиях;
- установка двух флагодержателей;
- установка домового знака с подсветкой;
- ремонт фронтона здания (Картуш): восстановление отслоившейся штукатурки с последующей улучшенной окраской краской силикатной высокопаропроницаемой самоочищающейся.

Цоколь:

- демонтаж существующего утеплителя из пенополистирола толщиной 150 мм (в том числе в местах прямиков и входов в подвал);
- монтаж утеплителя из пеностекла на клею (в том числе в местах прямиков и входов в подвал);

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №								696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
											5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- оштукатуривание штукатуркой из цементно-песчаного раствора М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) (в том числе в местах примыков и входов в подвал) по утеплителю;
- облицовка керамогранитом 600х600х9 мм на клею для наружных работ (в том числе спуски в подвал) по утеплителю (в том числе спуски в подвал);

Площадки при выходах:

- демонтаж существующей тротуарной и гранитной плитки на крыльцах;
- облицовка горизонтальных поверхностей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм с противоскользящей поверхностью на цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщиной 20 мм;

Входы/выходы в подвал:

- демонтаж покрытия над входами в подвал из металлических кровельных листов по металлическому каркасу;
- облицовка внутренних и внешних вертикальных поверхностей стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм с противоскользящей поверхностью на клею;
- облицовка горизонтальных площадок, ступеней, подступенков противоскользящей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщиной 20 мм;
- замена металлического ограждения высотой 860 мм с вертикальными стойками диам.16 мм с шагом 100мм ;
- обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115;
- замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали высоте 900 мм, Ø50мм;
- замена покрытия над приямами из профилированного листа толщиной не менее 0,55мм по металлическому каркасу;
- устройство отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду).

Световые приямки.

- демонтаж покрытия над приямками из металлических кровельных листов;
- отбивка штукатурки на внешних и внутренних поверхностях стен;
- замена покрытия над приямками из профилированного металлического листа толщиной не менее 0,55;
- оштукатуривание наружных поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) и с последующей облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею;
- облицовка снаружи поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею;
- устройство пола приямка из цементно-песчаным раствором М150 F75 толщиной 30 мм;
- оштукатуривание внутренних поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм);
- окрашивание внутренних поверхностей стен высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет - RAL D 000 80 00;
- окрашивание внутренних поверхностей стен по утеплителю высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по штукатурке, цвет - RAL D 000 80 00 (расход дан на 1 слой);
- устройство отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду).

Входные группы:

Входная группа центрального входа в координационных осях 6-7/А*-Б:

- демонтаж тротуарной и гранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов;
- замена конструкции пандуса (см.раздел КР);
- замена (наружного водостока) трубы водосточной;

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------------	--	----------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- замена ограждений высотой 1200 мм на крыльцах и на пандусе для МГН и поручни на высоте 900 мм и 700 мм у пандуса, и на высоте 900мм и 500мм у крыльца;
 - облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок и пандуса термообработанным гранитом толщ. 30 мм на клее, по цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщ. 30 мм;
 - облицовка ступеней термообработанным гранитом "Габбро северный" проступи 1200х300 мм толщиной-30 мм/ для подступенков 1200х150- 20 мм с капиносом не более 15мм и капельником;
 - устройство грязезащитной решётки из алюминия АД31 Т1. Размер ячейки 33х11 мм, габариты: 1400х700 мм, короткой стороной по ходу движения;
 - оштукатуривание наружных вертикальных поверхностей стен крыльца цементно-песчаным раствор М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) и с последующей облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клее;
 - очистка от краски поверхности колонн/балясин с последующим грунтованием, шпателвaniem и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя;
 - очистка от краски поверхности наружных стен с последующим грунтованием, шпателвaniem и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя;
 - защитная отделка низа колонн и стен высотой 200 мм керамогранитной плиткой на клею;
 - очистка от краски поверхности потолка с последующим грунтованием, шпателвaniem и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL С 9016
 - замена рулонного покрытия кровли входной группы центрального входа в координационных осях 5-6/А*-Б на наплавляемый битумный гидроизоляционный материал и устройство конструкции кровли. На заменяемом покрытии кровли устраивается разуклонка в сторону воронок водостока, замена соответствует требованиям СП 17.13330.2017: группа пожарной опасности кровли не более КПиО по ГОСТ Р 56026, с параметрами водоизоляционного ковра не более РП2, В3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону, армированная стеклой 5ВрI (В500) 100х100 мм толщиной от 30 до 120 мм;
 - замена прижиной рейки для крепления гидроизоляционного ковра;
 - замена фартука парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 770 мм с полимерным покрытием в заводских условиях, с креплением костыля.
- Крыльцо и зоны разгрузки в координационных осях 11-12/Ж:**
- замена конструкции крыльца и козырька (см.раздел КР);
 - обшивка торца козырька алюминиевыми фасадными панелями по металлическому каркасу;
 - подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм;
 - замена отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж.б. козырька шириной 300 мм;
 - замена наружного водостока с козырьков - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм (с электроподогревом);
 - оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором М150 F75 толщиной 30 мм по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ3826 (Ø 0,8 мм) с последующей облицовкой керамогранитной плиткой на клее 600х600х9 мм;
 - замена ограждения высотой 1200 мм с поручнем на высоте 900 мм и распашной калиткой 1,34х1,2(н);
 - обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115;
 - облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок керамогранитной плиткой на клее по цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщ. 30мм;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							7

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

- облицовка ступеней керамогранитной плиткой на клею;
- устройство защитной отделки высотой 200 мм керамогранитной плиткой;
- устройство горизонтальный резиновый отбойник для стен на высоте 150мм от ур.ч.п. дебаркадера, размеры отбойника - 1770x150(h)мм.

Крыльцо в координационных осях 12/Д-Е:

- демонтаж плитки с горизонтальных и вертикальных поверхностей: входных площадок, ступеней;
- демонтаж ж/б козырька (см.Раздел КР);
- оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по тканной металлической сетке 14x14 мм по ГОСТ3826 (Ø 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой на клею 600x600x9 мм;
- ограждение высотой 1200 мм, поручни ограждения крыльца запроектированы на высоте 900 мм и 500 мм;
- обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115;
- покрытие крыльца – керамогранитная антискользящая плитка по цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщиной 30 мм.

Кровля.

- замена покрытия кровли из металлического листа цинковым покрытием с фальцеванием, замена картин, планок примыкания к стенам и шахтам;
 - замена металлического ограждения на кровле высотой 600 мм;
 - монтаж ходовых дорожек и кровельных лестниц из НГ материалов к вентиляционному оборудованию на кровле;
 - замена водосточной системы;
 - установка молниеприёмной сетки на кровле (См. раздел «ИОС1»);
 - замена обшивки вентиляционных шахт на кровле из профилированного металлического листа;
 - замена металлической пожарной лестницы (см.Раздел КР);
- Демонтаж существующих кирпичных и сантехнических перегородок с заменой на проектируемые.

Заменяемые перегородки запроектированы следующих типов:

- кирпичные перегородки толщиной 120 мм из кирпича керамического полнотелого одинарного М150 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с армированием через каждые 4 ряда;
- перегородки между учебных кабинетов, в помещениях пищеблока предусмотрены из поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе толщиной 150 мм с звукоизоляционным слоем из минераловатных плит 100 мм, тип обшивки – 2 слоя ГКЛ с двух сторон во всех помещениях, кроме мокрых. В помещениях с мокрым и влажным режимом вместо одного внешнего листа ГКЛ используется лист ГКЛВ толщиной 12,5 мм;
- перегородка между коридором и помещением выполнены толщиной 150 мм С132 шифр КС 31.07/2009 на каркасе из профилей ПС/ПН100 (шаг профилей 400 мм) с облицовкой со стороны коридора комбинированной: наружный слой - плиты Файерборд, внутренний - гипсокартонные плиты ГКЛ; со стороны других помещений 2 слоя гипсокартонных плит ГКЛ и заполнением толщиной 50 мм минераловатными плитами плотностью 150 кг/м3. В помещениях с мокрым и влажным режимом вместо одного внешнего листа ГКЛ используется лист ГКЛВ толщиной 12,5 мм;
- зашивки сантехнических труб в санузлах и туалетах выполнены из 2-х слоев гипсокартонных листов (1-й слой- ГКЛ, 2-й слой - ГКЛВ);
- зашивки стояков отопления выполнены из 2-х слоев гипсокартонных листов (1-й слой- ГКЛ, 2-й слой - ГКЛВ);
- установка универсальных траверс – фанера d=23 мм в зонах раковин.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

- заделка существующих проемов в стенах толщиной 380 мм/510 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50;
- зашивки шахт вентиляции предусмотрены толщиной 100 мм из блока газобетонного марки Блок I/600х100х300/D600/B2,5 ГОСТ 31360-2007 на клею (толщина швов 2мм);
- сантехнические перегородки в уборных выполняются из антивандального влагостойкого компакт-пластика HPL общей толщиной 12 мм;
- стеклянных перегородок на аналогичные стеклянные перегородки в антивандальном исполнении с безосколочным стеклом (класс защиты стекла SM4) с каркасом из металлического профиля и с пределом огнестойкости не менее EIW30 при выделении путей эвакуации от помещений;
- возведение новых стеклянных противопожарных перегородок EIW15 в местах разделения коридоров на участки, протяжённостью не более 60м;
- установка внутренних противопожарных витражей в местах гардеробов из стоечно-ригельной светопрозрачной конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW30. Дверь в витражах полуторная обычная, левая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна класса А3 (SM4), дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, ручками скобами, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет;
- трансформируемые складные перегородки по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести – НГ) Конструкция - подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием нагрузки до 60-70 кг/м². Заполнение: стекломанитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200 мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие;
- установка двух декоративных перегородок из куборейки сечением 80х80мм с цветом под дерево в координационных осях 6-7/Б-В и 11-12/Д-Е;
- установка противопожарной шторы с пределом огнестойкости EI30 со стороны помещения №418 на 4-м этаже в координационных осях 7-8/Б-В;
- замена экрана противодымного в обеденной зоне. Толщиной 125мм марки C112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами КНАУФ-Файеборд толщ. 12,5 мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 без заполнения утеплителем;
- усиление существующих дверных проёмов во внутренних несущих стенах (См. раздел «КР»);
- монтаж металлических перемычек из арматуры 2ø14 А500 ГОСТ 52544-2006 в проектируемые перегородки из кирпича в проемы шириной до 700 мм;
- монтаж металлических перемычек из 2- х уголков 50х5 ГОСТ 8509-93, сваренные между собой пластиной 40х4 ГОСТ 103-2006 с шагом 350 мм, в проектируемые перегородки из кирпича в проемы шириной выше 700 мм;
- обработка перемычек антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 (расход дан на 1слой)

Работы по оконным и витражным заполнениям проектом предусмотрены:

- демонтаж оконных блоков деревянных;
- демонтаж витражных блоков из ПВХ;
- замена слуховых окон выхода на кровлю на ПВХ с жалюзийной решеткой для проветривания;
- монтаж оконных блоков в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL 7016 (помещение/улица), наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм. Остекление верхних створок из неразрушающегося при растрескивании стекла класса защиты SM1. Внутреннее остекление нижних глухих фрамуг из неразрушающегося при растрескивании стекла класса защиты SM4.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл							696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
										9
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Необходимо применять детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении. Устройство детских замков безопасности (соответствие замкам не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089). Детские замки безопасности следует выбирать с учетом рекомендаций производителей замков в зависимости от конструкции оконного блока и самого замка с обязательным выполнением функции блокировки распашного открывания. Детские замки безопасности должны предусматривать запираение как на ключ (т.е. иметь механизм запираения), так и с помощью специального ключа (ручки) без применения замочного механизма (ГОСТ 23166-2021).

Устройство москитной сетки на одну поворотно-откидную створку с возможностью круглогодичного проветривания согласно СП 2.4.3648-20;

– монтаж глухих противопожарных оконных блоков на аналогичные в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом пределом огнестойкости E30, покраска профиля полиэстером RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм.

– монтаж витражного остекления на двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле при входе в здание в осях 5-6/А*-Б в антивандальном исполнении с безосколочным закаленным стеклом класс защиты СМ4. Витраж из алюминиевого профиля серии ALT F-50 или аналог. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014). Окраска профиля полиэстером RAL7016. Остекление дверей в составе наружных витражей предусматривается с классом защиты стекла не ниже СМ4 по ГОСТ 30862. «Антипаника» на одну «пассивную» створку. Открывание полотен на 180 градусов;

– монтаж противопожарной шторы на окно операторской с габаритами 1,5х1,0(н).
– монтаж оконных блоков на лестничных клетках типа Л1 блоков на ПВХ профиле по ГОСТ 30674-2023 с двухкамерным стеклопакетом, с открывающимися откидными створками классом остекления СМ1, ручка расположена на высоте не выше 1,7 м от пола промежуточной площадки. С двойной ламинацией профиля, RAL 7016 (помещение/улица), наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм.

При высоте подоконника более 900 мм от уровня пола предусматривается остекление класса СМ 1.

При устройстве нижней горизонтальной створки с высотой подоконника менее 900мм – класс горизонтальной створки - СМ 4, выше - остекление класса СМ 1.

Замена подоконных досок выполнено в соответствии с согласованным и утвержденным альбомом «Стандарт Московская школа. Модернизация объектов образования.Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы».

Все устанавливаемые в здании ограждения, включая лестничные, выдерживают нормативную горизонтальную нагрузку не менее 0,8 кН/м.

Работы по заполнению дверных проемов проектом предусмотрены:

- демонтаж всех существующих наружных и внутренних дверных блоков металлических, деревянных, противопожарных и ПВХ;
- монтаж внутренних дверных блоков металлических ГОСТ 31173-201, алюминиевых ГОСТ 23747-2015, противопожарных ГОСТ Р 57327-2016 и деревянных ГОСТ 475-2016;
- монтаж дверей в технические помещения с категорией по пожарной опасности ВЗ с пределом огнестойкости EI30;
- замена люков выхода на чердак на металлический, окрашенный, с пределом огнестойкости EI30;
- замена эвакуационных дверей на наружные остекленные двери, класс защиты стекла СМ4 (ГОСТ 30826-2014), предусмотрено бронирование пленкой толщиной 600мк, а также на наружные металлические утепленные.

Входные дверные блоки – теплый алюминиевый профиль, с двухкамерным стеклопакетом (стекло ударобезопасное СМ4 ГОСТ 30698-2014), с доводчиком и порогом не более 14 мм.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Двери лестничных клеток должны оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Приспособления для самозакрывания должны обеспечить открывание дверей в максимально открытом положении (на 180°) и оснащены координаторами закрывания на каждом полотне.

Двери помещений, которые эксплуатируются в открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей как человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании, так и инвалидом и т.п. Заделка монтажных зазоров противопожарных дверей предусмотрена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью.

Наружные дверные блоки предусмотрены:

– **Выходы из подвала** – дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, оборудуется доводчиком.

– **Выход из лестничных клеток** - дверь двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля с окраской полиэстером в заводских условиях, заполнение двухкамерным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками с координатором (на две створки).

– **Выход из обеденного зала** - дверь двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля остекленная, с фрамугой (класс защиты остекления СМ1), с окраской каркаса полиэстером в заводских условиях, заполнение двухкамерным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками и координатором закрывания (на две створки).

– **Выход из пищеблока** – дверь однопольная из алюминиевого профиля, покраска профиля полиэстером в заводских условиях, заполнение двухкамерным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с, оборудуется доводчиком;

– **Выход из загрузочного цеха** – дверь однопольная из алюминиевого профиля, покраска профиля полиэстером в заводских условиях, заполнение двухкамерным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с, оборудуется доводчиком;

– **Выход из спортивного зала** – однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, оборудуется «Антипаникой» и доводчиком;

- **Выход из электрощитовой** - дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, оборудуется доводчиком.

Внутренние дверные блоки предусмотрены:

– **В учебных кабинетах** - дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиками на две створки;

– **Лестничные клетки Л1 на 1-м** – дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля, противопожарная с пределом огнестойкости EIW60, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом с выпадающим порогом, оборудуется доводчиками и координатором закрывания полотен (на две створки);

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							11

– **Лестничные клетки Л1 на 2-м, 3-м и 4-м этажах** – дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля, противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом с выпадающим порогом, оборудуется доводчиками и координатором закрывания (на две створки) ;

– **Актный зал, обеденный зал** – дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля, противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом с выпадающим порогом, оборудуется доводчиками и координатором закрывания (на две створки) ;

– **Библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий** - дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля, с порошковой окраской каркаса, заполнение однокамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками с координатором закрывания (на две створки);

– **Гимнастический зал** - дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля, с порошковой окраской каркаса, заполнение однокамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, оборудуется «доводчиками с координатором закрывания (на две створки);

– **Административные кабинеты** – дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля с порошковой окраской каркаса, заполнение однокамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862- 2014), без порога, с доводчиком;

– **Лаборантские** - дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом, с выпадающим порогом, оборудуется доводчиками;

– **Помещения связи** – дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, уплотнённая в притворах, оборудованная устройством самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником;

– **В санузле для МГН** - дверь однопольная остекленная, оклеенная защитной матовой пленкой с двух сторон, из алюминиевого профиля) с порошковой окраской каркаса, заполнение однокамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, оклейка дверного полотна матовой пленкой. С замком индикатором занятости;

– **В раздевалных при спортзалах** - дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога;

– **В помещения медблока** - дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм, покрыто ПВХ, торец гладкий, коробка телескопическая, наличники - ПВХ с двух сторон, без порога, Ручка (цвет - матовый никель) нажимная на квадратной розетке, 100 000 циклов открываний. Петли накладные, Доводчик накладной с рычажной тягой, выдерживающий 100 000 циклов открываний;

– **В уборных для учащихся** – дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля с порошковой окраской каркаса, заполнение однокамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком. Оклейка дверного полотна матовой пленкой;

– **В помещениях уборочного инвентаря, уборные персонала** – дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм, покрыто ПВХ, торец гладкий, коробка телескопическая, наличники - ПВХ с двух сторон, без порога, Ручка (цвет - матовый никель) нажимная на квадратной розетке, 100 000 циклов открываний. Петли накладные, Доводчик накладной с рычажной тягой, выдерживающий 100 000 циклов открываний;

В помещениях пищеблока:

1. Дверь двупольная в загрузочную (полуторная) металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; наличник, без порога; Петли каплевидные на

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл							696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
										12
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

подшипниках регулируемые; Замок роликовый с накладкой на цилиндр, 100 000 циклов открываний; Ручка нажимная типа из нержавеющей стали; Доводчик с рычажной тягой.

2. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40, покрыто ПВХ (RAL 9010), торец гладкий, покрыт алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон, коробка телескопическая, наличники - ПВХ с двух сторон (RAL 9010), Отбойная пластина нержавеющей толщиной с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук, без порога, замок (с язычком) с цилиндром: ключ/ключ, накладка на цилиндр, Ручка (цвет - матовый никель) нажимная на квадратной розетке, 100 000 циклов открываний. Петли накладные, Доводчик накладной с функцией задержки в открытом с рычажной тягой ФОП, выдерживающий 100 000 циклов.

3. Дверь (зона раздачи/вход в пищеблок) дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, уплотнённая в притворах, оборудованная устройством самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником;

– **В снарядной** - двери двупольная и однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, уплотнённая в притворах, оборудованная устройством самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником.

– **В санузлах и душевых раздевальных** - Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления SM4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, доводчик, с оклейкой дверного полотна матовой пленкой.

– **В технических помещениях категории ВЗ, в венткамерах, ИТП, водомерном узле** - дверь двупольная (полуторная) или однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

б_1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Выбор проектных решений обусловлен следующими факторами:

- территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания, выполненных с учетом размещения объекта;

- функциональное назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнено согласно назначению и использованию данного объекта;

- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

В целях достижения оптимальных технико-экономических показателей, обеспечения энергетической эффективности здания школы и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление помещений, проектом предусмотрено следующее:

Взам. инв. №	- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.																						
	б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются). В целях достижения оптимальных технико-экономических показателей, обеспечения энергетической эффективности здания школы и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление помещений, проектом предусмотрено следующее:																						
Подпись и дата																							
Инв. № подл																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата																		
696/П-24-АНО/АР-ТЧ						Лист																	
						13																	

- утепление снаружи стен минераловатным утеплителем ($\rho = 130\text{кг/м}^3$; $\lambda = 0,046\text{ м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт}$) толщиной 150 мм по системе штукатурного фасада, которое соответствует теплотехническим показателям наружным ограждающих конструкций и отвечают требованиям СП 50.113330.2024;
- замена минераловатного утеплителя ($\rho = 150\text{кг/м}^3$; $\lambda = 0,046\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$) в покрытии чердачного пространства плитами из минеральной ваты в 2 слоя общей толщиной 200 мм и утепления сверху балок толщиной 100 мм;
- утепление покрытия с внутренней стороны форкамеры минераловатным утеплителем ($\rho = 150\text{ кг/м}^3$; $\lambda = 0,046\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$) толщиной 200 мм;
- утепление внутренних стен форкамер в подвале и на 1-м этаже минераловатными плитами ($\rho = 80\text{-}125\text{ кг/м}^3$; $\lambda = 0,044\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$) толщиной 100 мм;
- плита пола по грунту в уровне 1-го этажа утеплена минераловатными плитами толщиной 50 мм ($\rho = 180\text{ кг/м}^3$);
- стены тамбура (пом.129) утеплены минераловатными плитами толщиной 100 мм ($\rho = 150\text{ кг/м}^3$);
- перекрытие над тамбуром (пом.129) утеплено минераловатными плитами толщиной 200 мм ($\rho = 80\text{-}125\text{ кг/м}^3$);
- цоколь утеплен пеностеклом толщиной 150 мм ($\rho = 130\text{ кг/м}^3$) на высоту 300 мм от уровня земли, выше 300 мм от уровня земли утеплен минераловатными плитами толщиной 150 мм ($\rho = 80\text{-}125\text{ кг/м}^3$);
- замена наружных окон из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом (приведенное сопротивление теплопередачи с классом СМ1 $-0,68\text{(м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$; с классом СМ4 - $0,85\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$);
- замена наружных противопожарных окон из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом (приведенное сопротивление теплопередачи $0,64\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$);
- замена наружных алюминиевых дверей с двухкамерными стеклопакетами в теплом профиле (приведенное сопротивление теплопередачи не ниже нормируемого $0,793\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$);
- замена люка выхода на чердак с утеплением минераловатным утеплителем толщиной 60 мм ($\rho = 100\text{кг/м}^3$; $\lambda = 0,044\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$) (приведенное сопротивление теплопередачи не ниже нормируемого $1,011\text{ (м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$);
- установка уплотнительных прокладок в оконных притворах;
- замена наружных металлических дверей с терморазрывом (проведенное сопротивление теплопередачи не ниже нормируемого $0,793\text{(м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт)}$);
- уплотнение в притворах в наружных дверях и дверях лестничных клеток;
- установка приборов самозакрывания (доводчиков) на входных дверях и на дверях в лестничных клетках;
- размещение тепловой завесы при наружных входах в здание и загрузочной;
- расчетные параметры микроклимата внутри помещений соответствуют требованиям ГОСТ 30494;
- предотвращение замачивания утеплителя стен, цоколя;
- утепление и герметичность вентиляционных коробов;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- применение энергосберегающих источников искусственного освещения;
- теплоэффективная конструкция наружных стен, утепление покрытия приняты с учетом климатических параметров региона строительства и параметров микроклимата помещений;
- устранение мостиков холода в местах примыкания стен и покрытий;
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов;
- установка приборов учета используемой тепловой энергии с возможностью устройства сбора и передачи данных от таких приборов.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

б_3) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.

Для повышения энергетической эффективности объекта при капитальном ремонте предусматриваются следующие мероприятия:

- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов;
- использование наружных окон из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом;
- использование наружных противопожарных окон с двухкамерным стеклопакетом;
- использование наружных алюминиевых витражей из стоечно-ригельной светопрозрачной конструкции с двухкамерным стеклопакетом;
- светопрозрачные конструкции устанавливаются в конструкции фасада непосредственно за утеплителем, с нахлёстом утеплителя на раму не менее $dn=20\text{мм}$;
- использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов, открывающихся элементов наружных ограждений;
- устройство тамбуров и доводчиков дверей с целью уменьшения сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости входной группы.

Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций отвечают требованиям СП 50.113330.2024, что позволяет получить значительный экономический эффект в холодный период года за счет сокращения потерь тепловой энергии и снизить теплопотупления через ограждающие конструкции в теплый период года.

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Оформление фасадов выполнено по утвержденному Распоряжению № 990 о «Альбоме типовых решений фасадов зданий, строений в городе Москве» от 22.05.2023 г. Предусматривается ремонт отделочных слоев фасада по утеплителю с последующим оштукатуриванием тонким штукатурным слоем и окраской, фасады гладкие. Внешний облик здания не изменяется и соответствует функциональному назначению здания: общеобразовательная организация, школа.

Оформление интерьеров разработано на основании брендбука «Московская школа» для индивидуальных проектов. Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы.

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Проектом предусматривается отделка помещений в соответствии с брендбуком «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы, а также в соответствии с функциональным назначением помещений, с санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, 2.3/2.4.3590-20, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и включает в себя следующие виды внутренних отделочных работ:

- демонтаж (отбивка) штукатурного слоя с поверхности стен (перегородок), а также оконных и дверных откосов;
- оштукатуривание поверхности стен и перегородок. В подвале простая штукатурка и окраска, на 1-4 этажах – улучшенная штукатурка с последующей улучшенной окраской;
- устройство звукоизоляции в технических помещениях подвального этажа. Предусмотрено звукоизоляция по стенам толщиной 50 мм с последующим оштукатуривание по армирующей сетке и окрашиванием;

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл							696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист	
											15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

- замена существующей конструкции пола в подвальном этаже в соответствии с функциональным назначением помещений, а также учитывая необходимые гидроизоляционные, тепло- и звукоизоляционные слои;
- замена существующей конструкции полов с 1-го по 4-го этажей в соответствии с функциональным назначением помещений;
- гидроизоляция полов в помещениях с мокрыми процессами оклеечной гидроизоляцией, закрывание её цементно-песчаной стяжкой из раствора марки М150 по армированной сетке 4Вр-I с шагом 100х100 мм;
- гидроизоляцию завести на стены на 200 мм от уровня покрытия пола;
- в дверных проемах на стыке полов из керамической плитки и паркетной доски, керамогранита и кварц-виниловой плитки, керамогранита и линолеума, а также паркетной доски и кварц-виниловой плитки предусмотрены металлические накладные порожки.
- очистка и обеспыливание грунтовкой стен и потолков технических помещений и коридоров подвального этажа;
- очистка и окраска вододисперсионной краской в 1 слой запотолочного пространства подвесных потолков перед прокладкой коммуникаций;
- замена штукатурного слоя оконных откосов с последующей зашивкой ГКЛВ листами, шпаклёвкой, грунтовкой и покраской;
- отделка дверных и оконных откосов согласно отделываемых поверхностям стен в помещениях;
- отделка подоконников из керамогранита в летсничных клетка, вестибюле, обеденном зале, пищеблоке, туалетах, помещений медицинского блока, гардеробных;
- отделка подоконников в спортивном зале из ГКЛ листа с последующим оштукатуриванием и окраской поверхности водно-дисперсионной краской;
- монтаж экранов для радиатора и подоконников. Фасад: МДФ 12 мм, окрашен эмалью с обеих сторон. Материалы с заваляцованными краями и отшлифованными поверхностями. Технические зазоры не менее 150 мм от пола и 70 мм от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная П-5, обработка: Г1, В1, Д2, Т2. Подоконник для зашитых радиаторов. Материал: березовая фанера не менее 24 мм. Противопожарная обработка: Г1, В1, Д2, Т2.
- ремонт существующих внутренних лестниц с восстановлением геометрии ступеней (устранение выбоин, истёртостей) и замена керамогранитной нескользящей плитки на лестницах, штукатурка и окраска стен лестничных маршей, замена металлических конструкций ограждений на нержавеющие ограждения высотой не менее 1.2 м с устройством двухсторонних поручней - на высоте 0,9 м и 0,5 м от уровня чистого пола согласно п.6.13 СП 118.13330.2022. Ширина лестничных марша – не менее 1.35 м в чистоте. Геометрия и расположение лестничных маршей – без изменений ширины, уклонов, высоты;
- замена минераловатного утеплителя толщиной 200 мм покрытия на чердаке;
- замена металлической стремянки для подъема на чердак размерами 0,6х3,38 (h) м.

Внутри тамбура главной входной группы в здание предусматривается металлическая грязезащитная решётка из модульного алюминиевого каркаса с 3-рядным заполнением щетка+резина+текстиль с габаритами 1600х600 мм. Грязезащитная решётка выполняется перпендикулярно направлению движения и располагается в одном уровне с поверхностью покрытия пола тамбура.

Все отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающих их безопасность, устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно СП 2.4.3648-20.

Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закруглённое сечение, стыки должны быть герметичными. Края линолеума у

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

стен должны быть заведены на стену. Швы примыкающих листов должны быть пропаяны. Полы не должны иметь дефектов, повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию согласно СП 2.4.3648-20.

В местах установки раковин выполняется отделка стен керамической плиткой на высоту 2,0 м от пола и на ширину не менее 20 см от прибора.

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Элементы потолков в помещениях медицинского блока должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке согласно СП 2.1.3678-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие.

Отделка полов выполняется с полным демонтажом существующих полов до плит перекрытия.

- Финишное покрытие полов выполняется из:**
- Полы подвального этажа:**
 - Снарядные** – крупноформатная керамогранитная плитка 600х600 мм.
 - Спортивный зал** – спортивный паркет.
 - Технические помещения, лестницы** – керамическая плитка 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10.
 - Коридоры** – без отделки.
 - Технические подполья** – без отделки.
 - Полы надземных этажей:**
 - Учебные кабинеты, кабинеты для индивидуальных занятий, административные кабинеты, кабинет с рабочим пространством для учителей, раздевальные, комната инструктора, комната охраны, библиотека, закрытый фонд хранения книг, многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола), коридоры с 2-го по 4-й этажей, рекреации с 2-го по 4-й этажей** – ПВХ дизайн-плитка.
 - Спортивный и гимнастический залы** – спортивный паркет.
 - Кабинет врача и процедурный кабинет** – линолеум.
 - Обеденный зал** – крупноформатная керамогранитная плитка 1200х600 мм.
 - Гардеробные и коридоры 1-го этажа** – крупноформатная керамогранитная плитка 1195х600х10 мм.

Производственные помещения пищеблока, уборные, душевые, ПУИ, электрощитовая, помещения СС, помещение тренера, тамбур главной входной группы и площадки и марши лестничных клеток – крупноформатная керамогранитная плитка 600х600 мм.

Ступени и подступёнки лестничных клеток – керамогранитная плитка 300х600 мм.

Раскладка и цвет элементов отделки пола соответствуют брендбуку «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы.

В подвальных помещениях гидроизоляция полов предусматривается в конструкции пола ИТП и венткамерах.

Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию, сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичны. Рулонные покрытия полов заводятся на стены на высоту 150 мм при помощи соответствующего профиля.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Основание под покрытия полов для выравнивания нижележащей поверхности и создания уклонов – цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 5В-I 100х100.

При устройстве полов по периметру помещений предусмотрена демпферная лента толщиной 10 мм на толщину стяжки 50, 70, 100 и 200 мм.

Монтаж металлических накладных порожков в дверных проемах на стыках различных конструкций полов (керамической плитки и паркетной доски, керамогранита и кварц-виниловой плитки, керамогранита и линолеума, паркетная доска и кварц-виниловая плитка).

В лестничных клетках предусмотрен плинтус из керамогранита размерами 9х95х600 мм,

В помещениях медблока предусмотрен плинтус коннелюрный с заводом покрытия на стену высотой 100 мм.

В коридорах 1-го этажа, обеденного зала, гардеробных предусмотрен плинтус из керамогранита размерами 9х95х600 мм, в остальных помещениях – полимерный плинтус на основе ПВХ высотой 100 мм.

Над прямыми выполнить защитные решетки из арматуры 12 А500С и уголка 45х4 ГОСТ 8509-93.

В соответствии с требованиями в помещениях с влажным режимом эксплуатации и с большой интенсивностью воздействия жидкостей на пол запроектированы следующие мероприятия:

- в междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с влажным и мокрым режимами предусмотрена гидроизоляция. Гидроизоляция заводится на стену, перегородки и колонны выше поверхности пола на 200 мм, а также в местах трапов и прямоков предусмотрена дополнительный слой гидроизоляции в радиусе 1 м;

- места соединений гидроизоляции с трубопроводами, проходящими через полы, усиливаются дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике;

- полы имеют уклон в сторону лотков и трапов. Поверхность пола – антискользящая;

- полы устойчивы к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко очищаться от загрязнения. Швы между облицовочными плитками затираются.

Черновая отделка стен состоит из:

- демонтаж настенной защитной планки из МДФ шириной 200 мм;

- демонтаж деревянной обшивки радиаторов (дерево толщ. 12 мм);

- демонтаж отслоившегося штукатурного слоя;

- отбивка штукатурки от оконных откосов;

- демонтаж керамической плитки;

- обеспыливание грунтовкой поверхности стен подвального этажа;

- улучшенная штукатурка с последующей грунтовкой и шпатлевкой по стеклохолсту для окрашивания;

- грунтовка поверхности стен перед окраской.

В чистовой отделке стен применяются следующие отделочные материалы:

Стены подвального этажа:

Спортивный зал, снарядные, лестницы – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной акриловой краской.

Технические помещения – простая окраска водостойкой водно-дисперсионной акриловой краской.

Коридоры и технические подполья – без отделки.

Стены надземных этажей:

Учебные кабинеты, кабинеты для индивидуальных занятий, административные кабинеты, кабинет с рабочим пространством для учителей, библиотека, книгохранилище, актовый зал, гимнастический зал, раздевальные, гардеробные, комната инструктора, снарядная, технический центр, примерная, подсобные помещения, комната охраны, помещения СС, электрощитовая, коридоры – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной акриловой краской с добавлением противогрибковых добавок.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В учебных кабинетах - в зоне установки раковины предусмотреть фартук из керамической плитки на высоту 2100 мм. Ширину фартука принята по ширине раковины и по 200 мм с каждой стороны от нее.

Вестибюль и лестничные клетки – окраска негорючей краской НГ.

Производственные помещения пищеблока, кабинет врача и процедурный кабинет –керамическая плитка 200х200 мм.

Обеденный зал – керамическая плитка разноформатная и окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской.

Фартуки раковин в учебных кабинетах и коридорах – керамическая плитка типа кабанчик.

Туалеты персонала и уборная для МГН на 1-м этаже – крупноформатная керамогранитная плитка и керамическая плитка.

Уборные для учащихся – крупноформатная керамогранитная плитка и стеклянная плитка типа «мозаика».

Душевые – крупноформатная керамогранитная плитка и стеклянная плитка типа «мозаика».

ПУИ – крупноформатная керамогранитная плитка 600х600 мм.

При облицовки керамогранитом или керамической плитки по наружным углам предусмотрен уголок алюминиевый Г-образный.

Дополнительно применяется грифельное покрытие на стенах коридоров всех надземных этажей и магнитно-маркерное покрытие в коридорах.

В отделке стен технических помещений применяется простая окраска по штукатурке, в отделке стен помещений хранения и вспомогательных помещений – ПУИ, туалетах персонала, гардеробных и подсобных помещениях - применяется улучшенная окраска по улучшенной штукатурке, в отделке стен помещений с постоянным пребыванием учебного персонала, в учебных кабинетах и в помещениях при них, актовом, спортивном и гимнастическом залах, в уборных для учащихся и на лестничных клетках применяется улучшенная окраска по улучшенной штукатурке. При улучшенной окраске в подготовительных работах предусматривается стеклохолст. В отделке стен в местах замены кирпичных перегородок добавляется улучшенная штукатурка. Стены в санузлах, ПУИ и подсобных помещениях отделываются плиткой до подвесного потолка.

Черновые отделочные работы по потолкам:

- демонтаж подвесных потолков типа Армстронг;
- демонтаж алюминиевой рейками;
- зачистка отслоившихся слоев старой краски и смывка;
- демонтаж зашивок коробов вентиляции;
- затирка швов и трещин, с последующей грунтовкой и шпатлевкой для отделываемых потолков под покраску.

Чистовые отделочные работы по потолкам:

Потолки подвального этажа:

Спортивный зал, снарядная, лестницы – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской по подготовленной поверхности.

Коридоры, технические подполья – без отделки, обеспыливание.

Технические помещения в подвале – побелка по подготовленной поверхности.

Потолки надземных этажей:

Учебные кабинеты, кабинеты для индивидуальных занятий, административные кабинеты, комната охраны, кабинет с рабочим пространством для учителей и комната инструктора – установка акустического подвесного кассетного потолка 1200х600х20 мм.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Книгохранилище, рекреации, гимнастический зал, раздевалльные, снарядная, технический центр, помещение СС, электрощитовая, лестничные клетки – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской.

Производственные помещения пищеблока, кабинет врача, процедурный кабинет и душевые – установка алюминиевого подвесного кассетного потолка 600х600 мм.

Библиотека, обеденный зал – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской и установка акустических подвесных панелей типа «квадрат» 1192х1192х40 мм.

Актальный зал – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской и установка акустических подвесных панелей типа «треугольник» 1100х953х40 мм.

Уборные, туалеты – установка подвесной системы типа «грильято» с ячейкой 100х100мм, с предварительно окрашенным запотолочным пространством в 1 слой водостойкой водно-дисперсионной краской.

Гардеробные и ПУИ – окраска в 2 слоя водоэмульсионной краской.

Коридор на 1-м этаже – окраска в 2 слоя водостойкой водно-дисперсионной краской и установка акустических подвесных панелей типа «квадрат» 1192х1192х40 мм.

Вестибюль и тамбур на 1-м этаже – окраска в 1 слоя негорючей (НГ) краской запотолочного пространства, а также установка подвесной системы типа «грильято» с ячейкой 100х100 мм.

Балки обшить гипсокартоном КНАУФ-Файерборд (толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской негорючей.

Коридоры 2-го - 4-го этажей – окраска в 2 слоя водно-дисперсионной краской.

Коридоры с зоной рекреации 2-го - 4-го этажей – окраска в 2 слоя водно-дисперсионной краской и установка акустических подвесных панелей типа «квадрат» 1192х1192х40 мм.

Лестничные площадки и марши – подшивка гипсокартоном (2-мя слоями: наружный слой - КНАУФ-Файерборд (толщ.12,5мм), внутренний-слой ГКЛ (толщ.12,5мм)) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя негорючей (НГ) краской.

При применении сплошных подвесных акустических кассетных панелей и алюминиевых кассетных панелей, которые исключают видимость запотолочного пространства отделку нижней поверхности плит перекрытия не осуществляется.

Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покраска водостойкая водно-дисперсионная, используемая в отделке, должна быть устойчивой к обработке специальными моющими средствами.

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Проектными решениями капитального ремонта не предусматривается изменение функционального назначения помещений и их площадей. В проекте предусмотрено естественное освещение помещений, с постоянным пребыванием людей. Толщина наружных стен проектными решениями не изменяется, таким образом не изменяется естественная освещённость помещений. Замена оконных блоков не влияет на площадь освещения помещений, так как габариты оконных проёмов, форма стеклопакета и площадь остекления не меняются по сравнению с указанными в Книге 1. Результаты инженерных изысканий шифр 696/П-24-АНО/ТЗК. При капитальном ремонте расположение здания, его габариты и конфигурация в плане не изменяются, поэтому параметры освещённости, инсоляции и светопропускания не изменяются (не ухудшаются).

Проектными решениями капитального ремонта в здании предусматривается искусственное освещение. Тип светильников, их расстановка и количество подобраны в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, и обеспечивают нормируемые параметры освещённости помещений и рабочих мест.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

						696/П-24-АНО/АР-ТЧ	Лист
							20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

з_2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения.



Капитальный ремонт выполняется на основании технического заключения по объекту и задания на проектирование. Ремонт выполняется без изменения существующего функционального назначения помещений, планировочного и технологического решений помещений, а также технико-экономических показателей здания. Существующие параметры путей эвакуации остаются без изменений.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/АР-ТЧ					
--------------------	--	--	--	--	--

Лист
23




Фасад 12-1



Фасад Ж - А



Разрез А-А по лестнице в осях 3-4/Д-Г



						696/П-24-АНО/АР-ГЧ		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барбюссона, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Семак				04.2026		П	2
Проверил	Шепелев				04.2026			
Г.АП	Зайцева				04.2026			
И.ж.онт.	Мирошницкая				04.2026	Фасады 12-1 и Ж - А	ООО "АК и Партнеры"	
ГИП	Мелихов				04.2026			

Нанесение базового штукатурного слоя с щелочестойкой сеткой. Оштукатуривание декоративно-защитной минеральной "канешковой" штукатуркой фракцией 2 мм и с последующим окрашиванием высокоадгезионной самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности, в т.ч. оконных и дверных откосов

Фасад Ж - А по оси 10

Фасад Ж - Д по оси 6

Фасад Д-Ж по оси 7

Фасад А-Ж по оси 3

Ведомость отделки фасада				
№ п/п	Условное обозначение	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета эталона цвета или образца колера
1		Стены первого этажа, русты	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатым утеплителем).Зкрепление фасадной щелочестойкой стеклосеткой	RAL D 000 80 00
2		Стены	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатым утеплителем).	RAL 9016
3		Стены	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатым утеплителем).	RAL D 200 80 25 NCS S 1040-B30G
4		Вертикальные поверхности: стены крылец, ступеней в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марazzi Про Фиче Антрашт D0640620R обрезной.	RAL D 000 25 00
5		Низ поверхности ж/б перекрытия главного входа	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской.	RAL D 000 80 00
6		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщ 0,55мм	RAL 7016
7		Горизонтальные поверхности: входных площадок, площадок крылец, ступени и подступенки, площадки входов в подвал	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марazzi Про Фиче Антрашт D0640620R обрезной.	RAL D 000 2500
8		Окна	ПВХ	RAL 7016
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с порошковой окраской	RAL 7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщ 0,7мм	RAL 7016
11		Сетки москитные	ПВХ профиль с порошковой окраской	RAL 7016
12		Дверные блоки наружные глухие	Стальные с порошковой окраской	RAL 7016
13		Ограждения балконы	Металлические, окрашенные порошковой краской	RAL 7016
14		Ограждение главного входа и пандуса	Полубордовая нержавеющая сталь	-
15		Стены 1-го этажа главного входа	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатым утеплителем).	RAL 9016
16		Водосточная система	Цинковое покрытие	-
17		Крыша	Фальцевая, цинковое покрытие	-
18		Защита вентшахт	Профилированный лист, цинковое покрытие	-
19		Зонтики вентшахт	Оцинкованная сталь, цинковое покрытие	-
20		Наружная пожарная лестница	Металлическая, окрашенная эмалью	RAL 7016
22		Стойки козырьков, ограждения входов в подвал, крылец, крылец	Металлические, окрашенные эмалью	RAL 9016
23		Оконные откосы	Наружний декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2мм фактура "Шуба" и окрашенной высокоадгезионной самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатым утеплителем).	RAL D 000 80 00, с 9016, D 200 80 25 NCS S 1040-B30G
24		Жалюзийная решетка	Решетка вентиляционная жалюзийная металлическая с полимерным покрытием в заводских условиях	RAL 7016
25		Ступени главного входа	Облицовка ступеней термообработанным гранитом "Габбро северный" (толщиной-30 мм, для подступенков - 20 мм с кальцийнат не более 25мм и кальцийнат	RAL D 000 2500
26		Ступени входной группы (дебаркадер)	Ступени выполнить с противоскользящими насечками (нанесенными в заводских условиях).	RAL D 000 2500
28		Защита торцов козырька дебаркадера	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу	RAL 9016
29		Подшивка низа козырька дебаркадера.	Линейные панели	RAL 9016

Условные обозначения:

- Высотная отметка

Отметка уровня земли

В-01: Марка витража

ДН-1: Марка наружной двери

ОК-1: Марка окна

Москитная сетка

Жалюзийная решетка

ВР-1: Марка наружной вентиляционной решетки

Высотная отметка

Отметка уровня земли

В-01: Марка витража

ДН-1: Марка наружной двери


ОК-1: Марка окна


Москитная сетка

Жалюзийная решетка

ВР-1: Марка наружной вентиляционной решетки
1. Отметки со знаком "" учитывать по месту.
- | | | | | |
|--|------------|---------|--------|-------|
| 696/П-24-АНО/АР-ГЧ | | | | |
| Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барбоскина, д. 1, корп. 1 | | | | |
| Изм. | Жал.уч. | Лист | № док. | Подп. |
| Разработал | Семак | 34.2024 | | |
| Проверил | Шелев | 34.2024 | | |
| Г.АП | Защита | 34.2024 | | |
| Наимпр. | Мирошников | 34.2024 | | |
| ГИП | Мельхов | 34.2024 | | |
| Капитальный ремонт | | П | Л | Л |
| Фасады А - Ж по оси 3, Ж - А по оси 10, Г - Ж и Д-Ж/Г, Ж - Д/6 | | П | 3 | |
| 000 "АК и Партерны" | | | | |
- Формат А2х3 594 x 126

План подвала





Условные обозначения:


- Существующие стены и перегородки
- Перегородка толщиной 100 мм из блока газобетонного марки Блок В/600х100х300/0500/В2,5 ГОСТ 31360-2007 на клею (толщина шва 2мм)
- перегородка толщиной 150 мм марки С112 (по серии 1.0319-2.07.21 с двухслойной обшивкой с двух сторон листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу шагом 400 мм из профилей ПН100/40 и ПС100/50 с заполнением минераловатными плитами толщиной 100 мм минераловатными плитами плотностью 150 кг/м3
- перегородка толщиной 150 мм С132 шифра КС 31.07/2009 на каркасе из профилей ПС/ПН100 (шаг профилей 400 мм) с обшивкой со стороны коридора комбинированной: наружный слой - плиты Файберборд, внутренний - гипсокартонные плиты ГКЛ; со стороны других помещений 2 слоя гипсокартонных плит ГКЛ и заполнением толщиной 50 мм минераловатными плитами плотностью 150 кг/м3
- перегородка толщиной 100мм марки С112 (по серии 1.0319-2.07.21 с двухслойной обшивкой с одной стороны листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщиной 50 мм минераловатными плитами плотностью 150 кг/м3
- перегородка толщиной 125мм марки С112 (по серии 1.0319-2.07.21 с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами ГКЛ/В толщ. 12,5мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщиной 50 мм минераловатными плитами плотностью 150 кг/м3
- зашивка толщиной 40мм марки С623 (по серии 1.0739-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛ/В толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка труб водопровода и канализации)
- зашивка толщиной 40мм марки С191 (по шифру КС 31.07/2009) с однослойной обшивкой со стороны помещения слой листами КНАУФ-Файберборд толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка вентилитов и ЗОМ)
- зашивка толщиной 88мм марки С625 (по серии 1.0739-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛ/В толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением плитой толщ. 50мм из стеклянного шпательного волокна на синтетическом связующем У-15-11 кг/м3 (зашивка стыков водопровода и канализации)
- Номер помещения
- Марка наружных дверей
- Марка внутренних дверей
- Марка окон
- Марка наружных витражей
- Марка внутренних витражей
- Марка агнестойкости ограждающих конструкций
- Наружные вентиляционные решетки
- марка подоконных досок

- 1. Разрезы 1-1 и 2-2 см.л.11.
- 2. Ограждения в лестничных клетках см.л.29, 31 АР.С.
- 3. Сантехнические перегородки см.л.32 АР.С.
- 4. Трансформирование перегородки см. л.33 АР.С.

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
131	Моечная для столовой посуды	18,4	В4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая и моечная обратной тары	4,0	В4
134	Зазвучный цех	6,6	В4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	В4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	В4
138	ПНИ	3,5	В4
139	Помещение подготовки для реализации с участком мойки кухонной посуды	29,2	В4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (прибывочный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,5	В4
143	Ожидающая медка	3,4	
144	Помещение СС	9,5	В4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей. Туп 1	4,15	
146	Гардероб для учителей	19,1	
		125,5	

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Тамбур	12,5	
102	Вестибиль	267,7	
103	Капитала охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Туп 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	В3
109	Учебный кабинет (Туп 2)	58,5	
110	Кладовая	18,0	В3
111	Учебный кабинет (математика)	53,3	
112	Лестничная клетка (Туп А1)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Уборная для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ПНИ	4,6	В4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальная Туп 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Уборная	5,7	
122	Уборная	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Туп 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Уборная для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Туп А1)	27,8	
128	Тренерская с санузлом	12,1	
129	Тамбур	2,2	
130	Объединенный зал	114,5	

					696/П-24-АНО/АР-ГЧ		
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация
Разработал		Сеняк			24.2024		
Проектировал		Шеняк			24.2024		
Г.АП		Защита			24.2024		
Н.контр.		Мирошников			24.2024		
ГИП		Мелихов			24.2024		
План 1-го этажа							000 "АК и Партнеры"




Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка (Тип П)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип П)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПУИ	2,2	В4
211	Уборная для девочек	19,1	
212	Уборная для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,1	
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальная Тип 1	9,5	
226	Раздевальная Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

- 1. Основные текстовые примечания см.л.5.
- 2. Числовые обозначения см.л.5.
- 3. Разрезы 1-1 и 2-2 см.л.11.

696/П-24-АНО/АР-ГЧ					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семак				04.2026
Проверил	Шепелев				04.2026
ГАП	Зайцева				04.2026
Н.контр.	Мирошников				04.2026
ГИП	Мельхов				04.2026
Капитальный ремонт				Стация	Лист
				П	6
Листов				000 "АК и Партнеры"	




A-A



1. Основные текстовые примечания см.л.5
2. Условные обозначения см.л.5.
3. Разрезы 1-1 и 2-2 см.л.11.

						696/П-24 - АНО/АР-ГЧ				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Соколиный" по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стандия	Лист	Листов	
Разработал		Семак			04.2026		П	7		
Проверил		Шепелев			04.2026					
ГАП		Зайцева			04.2026					
Н.контр.		Мирошникенко			04.2026					
ГИП		Мелюхов			04.2026	План 3-го этажа	ООО "АК и Партерны"			

План 4-го этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Тамбур	4,1	
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	В4
407	Помещение СС	6,8	В4
408	Подсобное помещение	5,0	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПЗИ	2,1	В4
412	Уборная для девочек	19,0	
413	Уборная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	В3
417	Артмистическая	6,9	
418	Кладовая инвентаря	6,1	В4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных: биология/география Тип 2	92,4	
421	Лаборантская биологии	18,3	В3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	



1. Основные текстовые примечания см.л.5.
2. Условные обозначения см.л.5.
3. Разрезы 1-1 и 2-2 см.л.12.

						696/П-24- АНО/АР-ГЧ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул.Барволлица, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семак			04.2026		П	8	
Проверил		Шепелев			04.2026				
ГАП		Зайцева			04.2026				
И.контр.		Мирошник			04.2026				
ГИП		Мельхов			04.2026	План 4-го этажа	000 "АК и Партнеры"		



1. Разрезы 1-1 и 2-2 см.л.12.

Формат А1	594 x 84
-----------	----------



						696/П-24-АНО/АР-ГЧ					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1282 "Сokolники" по адресу: г. Москва, ул.Барвихина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Статья	Лист	Листов
Разработал	Семак				04.2026				П	11	
Проверил	Шепелев				04.2026						
ГАП	Зайцева				04.2026						
Минстр.	Мирославченко				04.2026						
ГИП	Мельхов				04.2026	Разрезы 1-1 и 2-2			ООО "АК и Партнеры"		